



L-205 Projekt domu całorocznego

3 600,00 zł

3 300,00 zł

O projekcie

Bud. parterowy jednorodzinny z poddaszem mieszkalnym, podpiwniczony, 5 pokoi + kuchnia

Poziom -1: w części piwnicznej zlokalizowane są pomieszczenia: garaż dwustanowiskowy, pomieszczenie magazynowe.

Poziom 0: w części parterowej znajdują się salon z wyjściem na imponujący taras. Salon połączony jest z jadalnią i kuchnią. Na parterze znajdziemy również gabinet lub jak kto woli pokój sypialniowy.

Poziom +1: w tej części znajdują się trzy komfortowe sypialnie, garderoba oraz łazienka.

INSTALACJA C.O.

Zaprojektowano źródło ciepła oparte o pompę ciepła powietrze-woda Vitocal 222-S model C08 typu split składająca się z jednostki zewnętrznej, jednostki wewnętrznej wraz z zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u. o pojemności 220 litrów oraz buforem c.o. o pojemności 40 litrów marki Viessmann.

Maksymalna moc cieplna pompy według EN 14511, różnica temperatur 5K przy:

- A7/W35 7,54 kW,

- A2/W35 7,00 kW,

- A-7/W35 6,67 kW

Pompę ciepła zabudować w pom. gospodarczym o nr 0.2 na poziomie piwnic. Jednostka zewnętrzna pompy ciepła usytuowana na zewnątrz budynku, na betonowym fundamencie, na podstawach tłumiących. Wykonać odpływ kondensatu z jednostki zewnętrznej.

Dane techniczne

| | |
|--|--|
| Powierzchnia użytkowa + piwnica | 101.00 m ² 64,1 m ² |
| Powierzchnia zabudowy | 76.00 m ² |
| Kubatura netto | 650.00 m ³ |
| Wysokość budynku | 9.48 m |
| Min. wymiary działki długość x szerokość | 15.00 x 18.00 m |
| Funkcjonalności | Bez garażu |
| Kondygnacje | Podasz użytkowe |
| Piwnica | Tak |
| Technologia | Bale |

Rzuty i przekroje

rzut parteru



| Nr | Nazwa | Pow. użytkowa[m ²] | Pow. netto[m ²] |
|-------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 | wiatrolap | 3,66 | - |
| 2 | pom. gospodarcze | 2,6 | - |
| 3 | łazienka | 5,1 | - |
| 4 | pokój | 11,7 | - |
| 5 | salon | 26,6 | - |
| 6 | kuchnia | 11,75 | - |
| Suma | | 58 | - |

rzut poddasza



| Nr | Nazwa | Pow. użytkowa[m ²] | Pow. netto[m ²] |
|-------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 | komunikacja | 5,79 | - |
| 2 | garderoba | 3,33 | - |
| 3 | pokój | 15,33 | - |
| 4 | pokój | 15,4 | - |
| 5 | pokój | 12,29 | - |
| 6 | łazienka | 7,5 | - |
| Suma | | 57 | - |

